

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty demontażowe</b>			
1	KNR-W 4-02 d.1 0235-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
2	KNR 4-04 d.1 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych - demolacyjny.	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
3	KNR 4-04 d.1 0705-11	Demontaż muszli pisuarowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	KNR 0-19 d.1 0931-02 ana- logia	Demontaż stolarki drewnianej (drzwi i ościeżnic).	m <sup>2</sup>		
		0.9*2*7	m <sup>2</sup>	12.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.600</b>
5	KNNR-W 3 d.1 0301-01	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		42*0.065	m <sup>3</sup>	2.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.730</b>
6	ZKNR C-2 d.1 0803-01 ana- logia	Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe - skucie glazury na ścianach.	m <sup>2</sup>		
		162	m <sup>2</sup>	162.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.000</b>
7	ZKNR C-2 d.1 0803-01	Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe - skucie płytek podłogowych.	m <sup>2</sup>		
		51	m <sup>2</sup>	51.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.00</b>
8	KNR 4-02 d.1 0233-05	Demontaż podejścia odpływowego do umywalk z rur z PCW o śr. 32-40 mm	m		
		3*10	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
9	KNR 0-35 d.1 0106-01 ana- logia	Demontaż podejścia dopływowego do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na ścianie; śr. zewn. 15 mm	m		
		3*10	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
10	KNP 05 d.1 0224-05.02 analogia	Demontaż podejścia odpływowego muszli klozetowej z rur o śr. zewn. 100 mm o połączeniach wciskowo-skurczowych na ścianach	podej.		
		9	podej.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
11	KNNR 8 d.1 0122-04 ana- logia	Demontaż baterii ściennej.	szt		
		10	szt	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
12	KNR 0-35 d.1 0106-01 ana- logia	Demontaż podejścia dopływowego dł 2 m do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na ścianie; śr. zewn. 15 mm - do demontowanych dolnopluków.	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
13	KNR 4-01 d.1 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m <sup>3</sup>		
		2.73+1.62+0.51	m <sup>3</sup>	4.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.860</b>
<b>2</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
14	wycena włas- na d.2	Montaż opraw oświetleniowych - podłoże ceglane - kinkiet.	szt		
		11	szt	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
15	wycena włas- na d.2	Montaż opraw oświetleniowych sufitowych - podłoże ceglane	szt		
		13	szt	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
16	KNR 4-03 d.2 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
17	KNNR 5 d.2 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		



Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	J.m.	Poszcz.	Razem
		7*2	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
18	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
19	KNR INSTAL d.2 0109-01	Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR 0-35 d.2 0106-01 ana- logia	Podjęcia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do dolnołuków; śr. zewn. 15 mm.	m		
		3*7	m	21.000	
				RAZEM	21.000
21	KNR 0-35 d.2 0106-01 ana- logia	Podjęcia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii; śr. zewn. 15 mm na umywalkach.	m		
		3*7	m	21.000	
				RAZEM	21.000
22	KNP 05 d.2 0224-01.02	Podjęcia odpływowe z rur o śr. zewn. 32 mm o połączeniach wciskowo-skurczowych na ścianach	podej.		
		7	podej.	7.000	
				RAZEM	7.000
23	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
24	KNR-W 2-15 d.2 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
25	KNR 0-35 d.2 0106-07	Podjęcia dopływowe do wody zimnej do płuczek ustępowych o połączeniu elastycznym (gumowym w oplocie stalowym) śr. zewn. 15 mm	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
26	wycena włas- d.2 na	Montaż baterii umywalkowej stojącej	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
27	wycena włas- d.2 na	Montaż grzejnika przepływowego	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
28	NNRNKB d.2 202 2803-06	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm 243-51	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	192.000	
				RAZEM	192.000
29	wycena włas- d.2 na	Montaż podajników papieru toaletowego.	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
30	NNRNKB d.2 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 51	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51.000	
				RAZEM	51.000
31	KNR 2-02 d.2 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		72	m <sup>2</sup>	72.000	
				RAZEM	72.000
32	KNR 2-02 d.2 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>		
		52	m <sup>2</sup>	52.000	
				RAZEM	52.000
33	KNR-W 2-02 d.2 1503-02 ana- logia	Malowanie dwukrotne zwykłe farbą emulsyjną tynków wewnętrznych - ręcznie	m <sup>2</sup>		
		124	m <sup>2</sup>	124.000	
				RAZEM	124.000
34	KNR-W 2-02 d.2 1040-01 ana- logia	Drzwi jednoskrzydłowe z samozamykaczem	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.00*7	m <sup>2</sup>	12.600	
				RAZEM	12.600
35	wycena włas- d.2 na	Zabudowa kabin WC z płyt HPL	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1.20*2*2+1.0*2)*6	m <sup>2</sup>	40.800	
				RAZEM	40.800
36	wycena własna d.2	Montaż suszarki do rąk.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	wycena własna d.2	Montaż dozowników mydła..	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
38	wycena własna d.2	Montaż podajników ręczników papierowych.Montaż podajników ręczników papierowych.	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
39	wycena własna d.2	Montaż kratki wentylacyjnej.	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
40	wycena własna d.2	Montaż drzwiczek rewizyjnych.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	wycena własna d.2	Montaż luster	m <sup>2</sup>		
		1.75*0.7*1+1.1*1.3*1+0.7*0.7*3+0.8*0.7*1	m <sup>2</sup>	4.685	
				RAZEM	4.685
42	wycena własna d.2	Montaż rolet okiennych nieprzeźroczystych.	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
43	wycena własna d.2	Montaż rolet okiennych nieprzeźroczystych.	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
<b>3</b>		<b>ŁAZIENKA DAMSKA/ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH/DLA MATEK - parter</b>			
44	KNR 2-15 d.3 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 0-35 d.3 0106-01 analogia	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do dolnopluków; śr. zewn. 15 mm.	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
46	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 0-35 d.3 0106-01 analogia	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii; śr. zewn. 15 mm na umywalkach.	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
48	KNP 05 d.3 0224-01.02	Podejścia odpływowe z rur o śr. zewn. 32 mm o połączeniach wciskowo-skurczowych na ścianach	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	wycena własna d.3	Montaż baterii umywalkowej stojącej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	wycena własna d.3	Montaż suszarki do rąk.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	wycena własna d.3	Montaż podajników ręczników papierowych.Montaż podajników ręczników papierowych.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	wycena własna d.3	Montaż dozowników mydła..	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	wycena własna d.3	Montaż podajników papieru toaletowego.	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000